

**EXIGENCES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

DÉMOLITION - DÉCONSTRUCTION

Date d'application : 02 Septembre 2024

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 10
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI	10
4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	10
4.2 RÉVISION	10
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	10
6. DATE D'APPLICATION	10
7. APPROBATION	10

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 11 : Démolition – Déconstruction. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

111 Travaux de démolition

- 1111 Démolition - Déconstruction (technicité courante)
- 1112 Démolition - Déconstruction (technicité confirmée)
- 1113 Démolition - Déconstruction (technicité supérieure)

114 Démolition par carottage ou sciage

- 1142 Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée)
- 1143 Démolition par carottage ou sciage (technicité supérieure)

115 Démolition par explosifs

- 1153 Démolition par explosifs

116 Curage – Déconstruction sélective

- 1161 Travaux de curage
- 1162 Déconstruction sélective

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 1111 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1111, l'entreprise doit joindre :

- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- un reportage d'environ 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier, prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tableau de synthèse relatif à l'évacuation pour élimination ou valorisation des déchets et leur traçabilité (les bordereaux de suivi des déchets de bâtiment ou bons de décharge).

Qualification 1112 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 1112, l'entreprise doit posséder :

- au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1112, l'entreprise doit joindre :

- le dossier d'études comportant selon l'opération tout ou partie des justificatifs suivants :
 - les dossiers de recollement,
 - l'inspection préalable pour la prise en compte des éléments situés en sous-sol (réseaux, cuves, fosses, etc.),
 - les documents de phasages, modes opératoires, méthodes des opérations,
 - les notes de calculs et de stabilité, le cas échéant,
 - la prise en compte des contraintes environnementales et de coactivité éventuelle.
- la description des moyens matériels mis en œuvre pour réaliser les travaux de démolition – déconstruction et pour assurer la protection des piétons et des ouvrages riverains,
- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- un reportage d'environ 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tableau de synthèse relatif à l'évacuation pour élimination ou valorisation des déchets et leur traçabilité (les bordereaux de suivi des déchets de bâtiment ou bons de décharge).

Qualification 1113 :

Périmètre de compétences :

L'entreprise doit être en mesure de conforter, dans le cadre de son intervention, des parties d'ouvrages conservées de même que leur protection.

Elle doit être en mesure d'intervenir sur des constructions ou des ouvrages de toute nature et de toute importance, y compris des ouvrages d'art, quels qu'en soient les emplacements, notamment urbains.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession, pour assurer leur interprétation.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1113, l'entreprise doit joindre :

- le dossier d'études (réalisé en propre ou par un bureau d'étude extérieur) comportant, selon l'opération tout ou partie des justificatifs suivants :
 - les études structurelles afin de déterminer la résistance ou la stabilité des ouvrages à démolir ou à conserver,
 - la nature des matériaux et produits rencontrés,
 - la prise en compte des nuisances de toutes natures,
 - l'organisation des travaux (phasage, filières d'élimination),
 - l'inspection préalable pour la prise en compte des éléments situés en sous-sol (réseaux, cuves, fosses, etc.),
 - la prise en compte des contraintes environnementales, de coactivité éventuelle.
- la description des moyens matériels mis en œuvre pour réaliser ces travaux,
- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- un reportage d'environ 10 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tableau de synthèse relatif à l'évacuation pour élimination ou valorisation des déchets et leur traçabilité (les bordereaux de suivi des déchets de bâtiment ou bons de décharge).

Qualification 1142 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.

Justifier que :

- au moins un opérateur possède un diplôme, titre, habilitation, certificat, attestant de sa compétence à réaliser des sciages ou carottages.

Et joindre :

- les certificats d'habilitation électrique BS (selon NFC 18-510, chargé d'interventions élémentaires en basse et très basse tension) pour tous les opérateurs utilisant des matériels nécessitant une alimentation électrique triphasée.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1142, l'entreprise doit joindre :

- la description des moyens matériels mis en œuvre pour réaliser ces travaux,
- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- un reportage d'environ 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le dossier d'études (réalisé en propre ou par un bureau d'étude extérieur) comportant, selon l'opération tout ou partie des justificatifs suivants :
 - les études structurelles afin de déterminer la résistance ou la stabilité des ouvrages à démolir ou à conserver,
 - la nature des matériaux et produits rencontrés,
 - la prise en compte des nuisances de toutes natures,
 - l'organisation des travaux (phasage, filières d'élimination),
 - les documents de phasages, modes opératoires, méthodes des opérations.

Qualification 1143 :

Périmètre de compétences :

L'entreprise doit être en mesure de conforter, dans le cadre de son intervention, des parties d'ouvrages conservées de même que leur protection.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- un bureau d'études comprenant au moins un ingénieur ou deux techniciens ayant 6 ans de pratique dans la profession.

Justifier que :

- au moins un opérateur possède un diplôme, titre, habilitation, certificat, attestant de sa compétence à réaliser des sciages ou carottages.

Et joindre :

- les certificats d'habilitation électrique BS (selon la norme NFC 18-510, chargé d'interventions élémentaires en basse et très basse tension) pour tous les opérateurs utilisant des matériels nécessitant une alimentation électrique triphasée.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1143, l'entreprise doit joindre :

- la description des moyens matériels mis en œuvre pour réaliser ces travaux,
- un reportage d'environ 10 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- le dossier d'études (réalisé en propre ou par un bureau d'étude extérieur) comportant, selon l'opération tout ou partie des justificatifs suivants :
 - les études structurelles afin de déterminer la résistance ou la stabilité des ouvrages à démolir ou à conserver,
 - la nature des matériaux et produits rencontrés,
 - la prise en compte des nuisances de toutes natures,
 - l'organisation des travaux (phasage, filières d'élimination),
 - les documents de phasages, modes opératoires, méthodes des opérations.

Qualification 1153 :

Périmètre de compétences :

L'entreprise doit être en mesure d'intervenir sur des constructions ou des ouvrages d'art de toute nature et de toute importance, notamment en site urbain, nécessitant des études spécifiques préalables et présentant des difficultés d'exécution.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 1153, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 6 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession, pour assureur leur interprétation.

Elle doit joindre :

- les certificats d'aptitude valides, le tableau à jour des visites médicales et l'habilitation préfectorale du personnel de l'entreprise, à la mise en œuvre d'explosifs prévu par les textes réglementaires "certificat de préposé au tir" ou ancien "certificat d'aptitude au minage",
- la liste des personnels ayant acquis les connaissances et les compétences techniques en matière de réglementation eu égard au caractère particulier relevant de cette qualification.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1153, l'entreprise doit joindre :

- l'objet, le montant et la description des travaux qui ont été réalisés en propre, conformes à la définition de la qualification 1153,
- la description des moyens matériels mis en œuvre pour réaliser ces travaux,
- un reportage d'environ 10 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- les études spécifiques réalisées en propre ou par un bureau d'études extérieur,
- les documents de phasages, modes opératoires, méthodes des opérations,
- le tableau de synthèse relatif à l'évacuation pour élimination ou valorisation des déchets et leur traçabilité (les bordereaux de suivi des déchets de bâtiment ou bons de décharge).

Qualification 1161 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 1161, l'entreprise doit posséder :

- au moins un technicien de chantier (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession. Il devra être formé à la prévention des risques liés à l'amiante "sous-section 4" ou "sous-section 3" et être habilité à réaliser des tests électriques.

Elle doit joindre :

- les certificats de sensibilisation du personnel de l'entreprise aux risques chimiques associés à leur poste de travail (extrait du livret d'accueil) ainsi que les certificats d'habilitation électrique.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1161, l'entreprise doit joindre :

- un reportage d'environ 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le PPSPS attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé,
- le tableau de synthèse relatif à l'évacuation pour élimination ou valorisation et leur traçabilité (les bordereaux de suivi des déchets de bâtiment ou bons de décharge).

Qualification 1162 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1162, l'entreprise doit posséder :

- un référent déconstruction sélective (qui peut être le chef d'entreprise) pour assurer l'organisation des chantiers,
- du personnel d'exécution « ouvriers déposeurs » (salariés, intérimaires, ...) formé à la dépose méthodique, au conditionnement, au stockage et au transport des produits déposés en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation ou de leur recyclage,
- du personnel d'encadrement de chantier dont un encadrant technique (chef de chantier ou conducteur de travaux...) formé à la prévention des risques liés à l'amiante "sous-section 4" ou "sous-section 3" et une personne (qui peut être l'encadrant technique) habilitée à réaliser des tests électriques BS (selon la norme NFC 18-510, chargé d'interventions élémentaires en basse et très basse tension).

Elle doit joindre :

- le CV du référent déconstruction sélective indiquant son expérience professionnelle dans le montage ou la dépose sélective des produits de construction du bâtiment accompagné de son attestation de formation à la gestion des déchets (ou diplôme équivalent),
- les justificatifs de formation interne ou externe des ouvriers déposeurs (salariés, intérimaires, ...) avec le programme de formation à la dépose sélective et les attestations de formation (ou feuille d'émargement),
- les justificatifs de formation interne ou externe de tout le personnel de dépose (ouvriers et encadrants) sur les aspects hygiène sécurité et la prévention des risques,
- les justificatifs des habilitations et certifications du personnel d'encadrement de chantier.

Moyens Matériels :

L'entreprise doit apporter la preuve (photos, factures d'achats ou de location) démontrant qu'elle dispose des matériels en quantité adaptée à l'effectif de son personnel et à l'activité concernée notamment du matériel de dépose, de protection, de conditionnement, de transport et les EPI/EPC.

Liste des chantiers supplémentaires :

Afin de permettre d'apprécier l'étendue de son expérience, l'entreprise fournira une liste de ses chantiers significatifs des deux dernières années, incluant : la date d'exécution des travaux de déconstruction sélective, le lieu, les coordonnées du maître d'ouvrage (client), du maître d'œuvre (architecte) éventuel, la description des ouvrages déposés (type, surface, quantité...), le bilan de l'opération (taux de réemploi, réutilisation, recyclage, autres valorisations) et la valeur hors taxe des travaux.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses trois chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 1162, l'entreprise doit joindre pour chaque chantier :

- le procès-verbal ou compte rendu de la visite initiale et de reconnaissance du site,
- la liste des documents récupérés auprès du Maître d'Ouvrage dont les diagnostics obligatoires (diagnostic PEMD, amiante, plomb, ...)
- les modes opératoires de déconstruction sélective (protocoles ou fiches de dépose) utilisés par type de produits ou matériaux qui devront aborder a minima les thèmes suivants : visite initiale, nombre d'opérateurs, méthode de dépose, outils de dépose nécessaires, EPI/EPC obligatoires, modalité de tri des déchets sur chantier, mise en sécurité du site après dépose, conditionnement et transport.
- les justificatifs de traçabilité des PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets) : statistiques sur les éléments déposés et réemployés ou réutilisés ou livrés à un prestataire agréé, les Bordereaux de Suivi des Déchets de bâtiment ou bons de décharge,
- des photographies : des phases de la dépose et des zones de stockage temporaire,
- l'attestation ou la convention éventuelle de récupération et de valorisation des produits déposés,
- le Schéma d'Organisation et de Gestion des Matériaux (SOGEM) et des Déchets (SOGED) du chantier,
- le PPS du chantier attestant que l'entreprise met bien en œuvre les dispositions particulières relatives à la sécurité et la protection de la santé.

Audit dans l'entreprise et sur chantier :

Pour toute demande de qualification ou de renouvellement, un audit dans l'entreprise et sur un chantier en cours de réalisation est obligatoire.

Audit d'attribution :

Lorsque le dossier de demande est jugé recevable par la Commission, QUALIBAT organise un audit initial dans l'entreprise et sur un chantier en cours de réalisation.

L'auditeur rédige un rapport qui viendra compléter le dossier de demande soumis à la commission d'examen.

Cet audit se fera sur une journée et a pour but de :

- vérifier les moyens et le savoir-faire des ouvriers déposeurs,
- contrôler les systèmes d'enregistrement, traçabilité et archivage de l'entreprise,
- apprécier la qualité, l'efficacité des déposes réalisées et la maîtrise des modes opératoires sur un chantier en cours.

Audit de renouvellement :

Un audit de renouvellement est réalisé avant la fin du cycle de la qualification suivant la même règle que l'audit d'attribution.

Cet audit se fera sur une journée et a pour but de :

- vérifier la permanence des moyens et du savoir-faire des ouvriers déposeurs,
- contrôler les systèmes d'enregistrement, traçabilité et archivage de l'entreprise,
- apprécier la qualité, l'efficacité des déposes réalisées et la maîtrise des modes opératoires sur un chantier en cours,
- vérifier si les remarques notifiées à l'issue des audits précédents ont bien été prises en compte.

Le dossier de révision et le rapport d'audit de renouvellement sont soumis conjointement à la commission d'examen.

Sous-traitance :

La sous-traitance des travaux est limitée aux entreprises possédant une qualification adaptée, celles qualifiées pour la pose des PEM (Produits, Equipements, Matériaux) qui seraient à déposer, ou celles dont les compétences et moyens sont reconnus par tierce partie, avec en plus une attestation d'assurance adéquate. Cette exigence s'applique à

tous les sous-traitants, y compris ceux de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui doivent fournir les justificatifs appropriés.

En cas de présence possible d'amiante lors de la dépose des installations, l'entreprise doit gérer le risque amiante. Si elle n'est pas certifiée pour manipuler ces matériaux dangereux, elle doit justifier la sous-traitance de la dépose des parties du bâtiment contenant de l'amiante à une entreprise certifiée.

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI

4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

4.2 RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

Pour la qualification 1162 uniquement, le dossier de révision doit obligatoirement être accompagné d'un rapport d'audit de renouvellement réalisé dans l'entreprise et sur un chantier en cours de réalisation.

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

6. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

7. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.