

**EXIGENCES COMPLEMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

**MONTAGE D'ÉCHAFAUDAGES,
DE PLATES-FORMES DE TRAVAIL,
D'ÉTAIEMENTS**

Date d'application : 2 Janvier 2025

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 6
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI	7
4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	7
4.2 RÉVISION	7
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	7
6. DATE D'APPLICATION	7
7. APPROBATION	7

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document complète les exigences générales du « *Référentiel Général QUALIBAT* », en spécifiant les exigences complémentaires auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications de l'activité 14 : Montage d'Échafaudages, de Plates-formes de travail et d'Étaiements.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

141 Montage d'échafaudages

- 1411 Echafaudages courants (technicité courante)
- 1412 Echafaudages courants nécessitant un calcul spécifique (technicité confirmée)
- 1413 Echafaudages complexes (technicité supérieure)

142 Montage de plates-formes de travail

- 1421 Plates-formes suspendues
- 1422 Plates-formes sur mâts

144 Montage d'étaiements

- 1441 Étaiements courants (technicité courante)
- 1442 Étaiements courants nécessitant un calcul spécifique (technicité confirmée)
- 1443 Étaiements complexes (technicité supérieure)

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

L'entreprise doit satisfaire à toutes les exigences générales décrites dans le « *Référentiel Général QUALIBAT* », et aux exigences complémentaires suivantes :

ECHAFAUDAGES

Qualification 1411 :

Personnel :

L'entreprise doit fournir les attestations de formation délivrées par un organisme de formation, de tout le personnel affecté au montage des échafaudages.

Si l'effectif est supérieur à 10 monteurs, l'entreprise peut fournir uniquement une liste nominative précisant toutes les formations suivies dans l'activité (organismes, titres et date à préciser).

Chantiers de référence :

Les chantiers doivent correspondre à des échafaudages fixes et être accompagnés des documents suivants :

- le schéma de montage de l'échafaudage,
- l'extrait de la notice du fabricant permettant de justifier le montage et le choix de l'échafaudage,
- les photographies de l'échafaudage terminé, sans bâche ni filet, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de l'échafaudage avant mise en service, selon l'arrêté du 21 décembre 2004 (hors examen d'adéquation) établi par l'utilisateur ou l'entreprise ou un organisme d'inspection externe compétent pour effectuer la vérification des échafaudages,
Si la vérification est réalisée par l'entreprise, elle doit justifier que le vérificateur dispose d'une attestation de formation à la vérification des échafaudages délivrée par un organisme de formation.

Qualification 1412 :

Personnel :

Etudes :

L'entreprise doit posséder au minimum un technicien ayant 3 ans de pratique dans la profession pour assurer les études ou interpréter les études externes.

Montage :

L'entreprise doit fournir les attestations de formation délivrées par un organisme de formation, de tout le personnel affecté au montage des échafaudages.

Si l'effectif est supérieur à 10 monteurs, l'entreprise peut fournir uniquement une liste nominative précisant toutes les formations suivies dans l'activité (organismes, titres et date à préciser).

Chantiers de référence :

Les chantiers doivent correspondre à des échafaudages fixes et être accompagnés des documents suivants :

- les notes de calcul et plans d'exécution spécifiques, réalisés par l'entreprise ou un bureau d'études extérieur, comportant l'ensemble des charges (poids propre, exploitation, climatiques, etc.) et des efforts dans les barres,
- les photographies de l'échafaudage terminé, sans bâche ni filet, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de l'échafaudage avant mise en service, selon l'arrêté du 21 décembre 2004 (hors examen d'adéquation), établi par un organisme d'inspection externe compétent pour effectuer la vérification des échafaudages.

Qualification 1413 :

Personnel :

Etudes :

L'entreprise doit posséder au minimum :

- un ingénieur diplômé en structure ou équivalent et ayant la capacité de réaliser les études des échafaudages complexes ou de grandes dimensions ou d'assurer l'interprétation d'études externes,
- un technicien ayant 3 ans de pratique dans la profession pour assurer l'interprétation des études.

Montage :

L'entreprise doit fournir les attestations de formation délivrées par un organisme de formation, de tout le personnel affecté au montage des échafaudages.

Si l'effectif est supérieur à 10 monteurs, l'entreprise peut fournir uniquement une liste nominative précisant toutes les formations suivies dans l'activité (organismes, titres et date à préciser).

Chantiers de référence :

Les chantiers doivent correspondre à des échafaudages fixes et être accompagnés des documents suivants :

- les notes de calcul et plans d'exécution spécifiques, réalisés par l'entreprise ou un bureau d'études extérieur, comportant l'ensemble des charges (poids propre, exploitation, climatiques, etc.) et des efforts dans les barres,
- les photographies de l'échafaudage terminé, sans bâche ni filet, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de l'échafaudage avant mise en service, selon l'arrêté du 21 décembre 2004 (hors examen d'adéquation), établi par un organisme d'inspection externe compétent pour effectuer la vérification des échafaudages.

PLATE-FORMES DE TRAVAIL

Qualification 1421 :

Personnel :

L'entreprise doit fournir les attestations de formation délivrées par un organisme de formation, de tout le personnel affecté au montage des plate-formes.

Si l'effectif est supérieur à 10 monteurs, l'entreprise peut fournir uniquement une liste nominative précisant toutes les formations suivies dans l'activité (organismes, titres et date à préciser).

Matériels :

L'entreprise doit fournir un certificat d'étalonnage, datant de moins d'un an, des clés dynamométriques utilisées pour le montage des plates-formes de travail en hauteur.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- la note de calcul du dispositif de suspension,
- le schéma de montage de la plate-forme,
- l'extrait de la notice du fabricant permettant de justifier le montage et le choix de la plate-forme,
- les photographies de la plate-forme terminée, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de la plate-forme avant mise en service, selon l'arrêté du 01 mars 2004, établi par l'utilisateur ou un organisme d'inspection externe compétent pour effectuer la vérification des plate-formes de travail.

Qualification 1422 :

Personnel :

L'entreprise doit fournir les attestations de formation délivrées par un organisme de formation, de tout le personnel affecté au montage des plate-formes.

Si l'effectif est supérieur à 10 monteurs, l'entreprise peut fournir uniquement une liste nominative précisant toutes les formations suivies dans l'activité (organismes, titres et date à préciser).

Matériels :

L'entreprise doit fournir un certificat d'étalonnage, datant de moins d'un an, des clés dynamométriques utilisées pour le montage des plates-formes de travail en hauteur.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- la note de calcul du dispositif d'amarrages,
- le schéma de montage de la plate-forme,
- l'extrait de la notice du fabricant permettant de justifier le montage et le choix de la plate-forme,
- les photographies de la plate-forme terminée, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de la plate-forme avant mise en service, selon l'arrêté du 01 mars 2004, établi par l'utilisateur ou un organisme d'inspection externe compétent pour effectuer la vérification des plate-formes de travail.

ETAIEMENTS :

Qualification 1441 :

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- Le schéma de l'ensemble de l'étaielement,
- l'extrait de la notice du fabricant ou les abaques de calcul permettant de justifier le montage et le choix de l'étaielement
- Les photographies de l'étaielement terminé permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations)

Qualification 1442 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder un technicien ayant 3 ans de pratique dans la profession pour assurer les études ou interpréter les études externes.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- les notes de calcul et plans d'exécution spécifiques, réalisés par l'entreprise ou un bureau d'études extérieur,
- les photographies de l'étaielement terminé, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations).

Qualification 1443 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un ingénieur diplômé en structure ou équivalent et capable de réaliser les études des étaielements complexes,
- un technicien ayant 3 ans de pratique dans la profession pour assurer l'interprétation des études.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- les notes de calcul et plans d'exécution spécifiques, réalisés par l'entreprise,
- les photographies de l'étaielement terminé, permettant d'apprécier le respect des conditions réglementaires de sécurité (au minimum 2 vues générales et 2 vues de détail des ancrages et fixations),
- le rapport de vérification de l'étaielement établi par un organisme d'inspection externe compétent ou le Chargé des Ouvrages Provisoires (COP).

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI

4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

4.2 RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

6. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

7. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.