

**EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

ÉTANCHÉITÉ

Date d'application : 1^{er} octobre 2025

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	4 à 14
4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES	14
4.1 SOUS-TRAITANCE	14
4.2 EXIGENCES FINANCIÈRES	14
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION RÉVISION	14 et 15
5.1 PROCÉDURE DE SUIVI	14 et 15
5.2 PROCÉDURE DE SUSPENSION	15
5.3 PROCÉDURE DE RETRAIT	15
5.4 VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION	15
5.5 RÉVISION	15
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	15
7. DATE D'APPLICATION	15
8. APPROBATION	15

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document complète les exigences générales du « *Référentiel Général QUALIBAT* », en spécifiant les exigences complémentaires auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications de l'activité 32 : Etanchéité.

L'activité étanchéité comprend l'exécution d'ouvrages principalement par procédés en continu, sur supports horizontaux ou inclinés y compris les planchers intermédiaires intérieurs et extérieurs, à l'exclusion des travaux de cuvelages et de réservoirs (voir l'activité 33).

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

321 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles

3212 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée)

3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité supérieure)

322 Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles

3221 Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité courante)

3222 Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée)

3223 Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité supérieure)

323 Etanchéité en asphaltes coulés

3233 Etanchéité en asphaltes coulés

324 Etanchéité liquide - S.E.L.

3241 Etanchéité liquide (S.E.L.) (technicité courante)

3242 Etanchéité liquide (S.E.L.) (technicité confirmée)

327 Tôle d'Acier Nervurée avec étanchéité

3271 Tôle d'Acier Nervurée (TAN) avec étanchéité en membrane en feuilles (technicité courante)

3272 Tôle d'Acier Nervurée (TAN) avec étanchéité en membrane en feuilles (technicité confirmée)

329 Toitures terrasses spécialisées

3292 Toitures terrasses spécialisées végétalisées

3293 Toitures terrasses avec systèmes d'intégration de modules photovoltaïques

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

L'entreprise doit satisfaire à toutes les exigences générales décrites dans le « Référentiel Général QUALIBAT », et aux exigences complémentaires suivantes :

Qualification 3212 :

Bureau d'études :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit disposer :

- lorsque les études sont faites en interne : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis).
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection,
- En cas d'étanchéité sur élément porteur en Tôles d'Acier Nervurées ou sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois mis en œuvre par l'entreprise ; l'entreprise doit aussi joindre avec l'assistance technique du fabricant :
 - Le plan de calepinage des TAN ou des éléments porteurs en bois avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs de dimensionnement des TAN ou des éléments porteurs en bois et des fixations.

Produits :

• **Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• **Cas de produits / procédés non traditionnels :**

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEx à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEx délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEx correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3213 :

Bureau d'études :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis).
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection,
- En cas d'étanchéité sur élément porteur en Tôles d'Acier Nervurées ou sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois mis en œuvre par l'entreprise ; l'entreprise doit aussi joindre avec l'assistance technique du fabricant :
 - Le plan de calepinage des TAN ou des éléments porteurs en bois avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs de dimensionnement des TAN ou des éléments porteurs en bois et des fixations.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3221 :

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité) ;
- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre de membranes synthétiques.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis),
 - Le plan de calepinage des lés,
 - L'indication des fixations (type, densité).
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection,
- En cas d'étanchéité sur élément porteur en Tôles d'Acier Nervurées ou sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois mis en œuvre par l'entreprise ; l'entreprise doit aussi joindre avec assistance technique du fabricant :
 - Le plan de calepinage des TAN ou des éléments porteurs en bois avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs de dimensionnement des TAN ou des éléments porteurs en bois et des fixations.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualifications 3222 - 3223 :

Bureau d'études :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit disposer :

- lorsque les études sont faites en interne : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité) ;
- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre de membranes synthétiques.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis),
 - Le plan de calepinage des lés,
 - L'indication des fixations (type, densité).
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection,
- En cas d'étanchéité sur élément porteur en Tôles d'Acier Nervurées ou sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois mis en œuvre par l'entreprise ; l'entreprise doit aussi joindre avec l'assistance technique du fabricant :
 - Le plan de calepinage des TAN ou des éléments porteurs en bois avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs de dimensionnement des TAN ou des éléments porteurs en bois et des fixations.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3233 :

Bureau d'études :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- la liste du personnel applicateur qualifié pour la mise en œuvre des produits d'asphalte.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis).
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Moyens et Matériels spécifiques :

L'entreprise doit démontrer, qu'elle possède les moyens et matériels spécifiques relevant des qualifications visées en présentant la liste exhaustive de ces moyens et matériels nécessaires à la fabrication, au contrôle, au transport et à la mise en œuvre de l'asphalte ou en fournissant l'attestation d'origine de l'asphalte.

Qualification 3241 :

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Un mode opératoire de la mise en œuvre du produit, illustré par des photographies du support avant intervention et en cours de chantier étape par étape, notamment les seuils et les points singuliers (pieds de garde-corps, évacuations, etc.),
- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre du système appliqué.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3242 :

Bureau d'études :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit disposer :

- lorsque les études sont faites en interne : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - ou le plan du plancher intermédiaire avec implantation des ouvrages particuliers ;
 - Les coupes cotées (carnet de croquis).
- Un mode opératoire de la mise en œuvre du produit, illustré par des photographies du support avant intervention et en cours de chantier étape par étape,
- Les fiches ou PV de contrôle chantier préconisés par le procédé appliqué (réception du support, conditions d'ambiance, siccité du support, planéité, cohésion du support, ...),
- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre du système appliqué.

Produits :

- **Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

- **Cas de produits / procédés non traditionnels :**

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEx à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEx délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEx correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3271 :**Bureau d'études :**

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit disposer :

- lorsque les études sont faites en interne : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : d'un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

En cas d'étanchéité en matériaux de synthèse, l'entreprise doit aussi joindre :

- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre de membranes synthétiques.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis),
 - Le plan de calepinage du bac avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs du fabricant.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection.

Produits :

- **Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

- **Cas de produits / procédés non traditionnels :**

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3272 :**Bureau d'études :**

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

L'entreprise doit joindre :

- La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

En cas d'étanchéité en matériaux de synthèse, l'entreprise doit aussi joindre :

- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre de membranes synthétiques.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis descriptif quantitatif,
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées),
 - Les coupes cotées (carnet de croquis),
 - Le plan de calepinage du bac avec indication des fixations (type, densité),
 - Les justificatifs du fabricant.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le diagnostic des ouvrages existants dans le cas de réfection.

Produits :

- **Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

- **Cas de produits / procédés non traditionnels :**

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3292**Bureau d'études :**

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession.
- lorsque les études sont faites en externe : un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder du personnel nécessaire à l'organisation, la coordination et au suivi des travaux et la gestion des interfaces avec les autres corps de métiers.

La liste du personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre de membranes synthétiques.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le devis d'exécution réalisé par l'entreprise permettant de vérifier la prise en compte des souhaits du client notamment le rendu final de la végétalisation, compte tenu des exigences techniques propres au chantier, sa localisation, son accessibilité, sa forme, sa pente, ses charges.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise :
 - Le plan général de la toiture avec indication de la pente, des EEP (types, positions, diamètres et surfaces collectées) et des zones stériles,
 - Les coupes cotées (carnet de croquis),
- La matérialisation de l'autocontrôle fait avant mise en œuvre du système de végétalisation,
- La preuve de la transmission au maître d'ouvrage des exigences d'entretien,
- La preuve de l'adéquation de la structure et des charges apportées par le système de végétalisation à Capacité Maximale en Eau.

Produits :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des complexes isolation-étanchéité et des systèmes de végétalisation conformes aux règles professionnelles TTV (faisant appel à des éléments précultivés, des plantations de micromottes ou des semis, avec l'interposition de couches nécessaires : drainage – séparation – substrat), avec un document technique de référence, ayant fait l'objet d'une évaluation technique favorable.

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit justifier des caractéristiques et des performances techniques des produits/procédés mis en œuvre. En fournissant notamment les documents suivants :

- la documentation concernant les produits et procédés mis en œuvre,
- les PV d'essai, ou
- une déclaration de performance (DoP) conforme aux normes de produits européennes.

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Qualification 3293

Personnel

L'entreprise doit désigner un référent technique (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans le domaine de l'étanchéité des toitures-terrasses.

Le référent technique doit avoir suivi une formation complémentaire ou une expérience sur les technologies des modules photovoltaïques et les systèmes d'intégration de modules photovoltaïques en toiture (attestation de formation ou CV avec détails des opérations déjà réalisées).

L'entreprise doit joindre la liste de son personnel d'exécution travaillant dans l'activité concernée (nom, prénom, fonction et ancienneté dans l'activité).

Moyens matériels

L'entreprise doit apporter la preuve (factures d'achats ou de location, attestation sur l'honneur avec photos du matériel) démontrant qu'elle dispose des matériels en quantité adaptée à l'activité notamment du matériel de manutention (grue, palan, nacelle...), d'accès temporaires ou permanents (échelle mobile, échafaudage...), des outils de travail appropriés (tournevis, chalumeau, truelle...) et les EPI/EPC adaptés.

Chantiers de référence

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, les chantiers de référence à présenter par l'entreprise doivent correspondre à l'installation de supports de systèmes pour modules photovoltaïques rigides avec fixation sur la membrane d'étanchéité ou de modules souples ou semi-rigides collés à l'étanchéité.

A minima, deux chantiers de référence sur les trois transmis portent sur les modules photovoltaïques rigides avec fixation sur le revêtement d'étanchéité.

Pour chacun de ces chantiers de référence l'entreprise doit joindre :

- Le devis descriptif et quantitatif réalisé par l'entreprise,
- Les factures détaillées d'achat et de fourniture des matériels installés comportant les caractéristiques techniques des principaux équipements,
- Des photographies représentatives des travaux pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier le calepinage et la fixation des attelages sur la membrane d'étanchéité,
- Les études préalables réalisées par l'entreprise, la prise en compte de calepinage et de fixation des plots ou rails support de modules photovoltaïques sur le revêtement d'étanchéité spécifique du chantier (nature de la membrane, types de système d'intégration, méthodes ou techniques de fixation adaptées au matériau de la membrane, orientation des modules photovoltaïque, la nature et la classe de compressibilité de l'isolant),
- Les plans d'exécution réalisés par l'entreprise notamment le plan général de la toiture avec indication de la pente et des Entrées d'Eaux Pluviales (types, positions, diamètres et surface collectées), des zones d'implantation des systèmes d'intégration, la disposition et l'orientation préconisées des modules photovoltaïques et les coupes cotées (carnet de détails).
- L'évaluation technique du système de montage spécifique liaisonné sur le revêtement d'étanchéité : Avis technique Atec, Appréciation Technique d'Expérimentation ATex, ou Enquête de Technique Nouvelle ETN (dans le cas de l'ETN, l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise doit l'inclure dans ses garanties).

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIERES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.

5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION – RÉVISION

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- L'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.

Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- L'établissement devra présenter au moins 5 chantiers par catégorie de travaux RGE concernée et réalisés depuis moins de 2 ans, ou, à défaut, au moins 2 chantiers par catégorie de travaux RGE concernée et réalisés depuis moins de 4 ans.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- Non-respect de la procédure de suivi ;
- Non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.

5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- Non réponse à l'issue de la période de suspension ;
- Décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

Pour la révision de la qualification 3293 l'entreprise devra fournir a minima un chantier qui porte sur des modules photovoltaïques rigides avec fixation sur le revêtement d'étanchéité.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de QUALIBAT.