



**EXIGENCES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DANS L'ACTIVITÉ :**

MÉTALLERIE

Date d'application : 22 Janvier 2020



SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES	3 à 6
4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIERES	6
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITE DE LA QUALIFICATION REVISION	6
5.1 PROCEDURE DE SUIVI	6
5.2 PROCEDURE DE SUSPENSION	6
5.3 PROCEDURE DE RETRAIT	7
5.4 VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	7
5.5 RÉVISION	7
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	7
7. DATE D'APPLICATION	7
8. APPROBATION	7



1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 44 : Métallerie. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document QUALIBAT 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant ces qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

441	Travaux de métallerie
4411	Serrurerie-métallerie (technicité courante)
4412	Métallerie (technicité confirmée)
4413	Métallerie (technicité supérieure)
442	Travaux de structures métalliques
4421	Structures métalliques
449	Ferronnerie
4492	Ferronnerie
4493	Ferronnerie d'Art

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document QUALIBAT 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 4411 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter un de ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre, a minima :

- Des photographies significatives pour un chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.
- Le PV d'essais ou certificat de conformité, pour la pose de porte coupe-feu.

Moyens de production :

L'entreprise doit disposer d'un atelier non itinérant comprenant a minima :

- une tronçonneuse,
- des perceuses,
- des postes de soudure,

Qualification 4412 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- Un service de pose comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position E de la Convention Collective E.T.A.M.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Les plans de fabrication et de mise en œuvre avec les détails des fixations. Ils doivent être accompagnés du justificatif des sections et des fixations pouvant être obtenu à partir des guides techniques mis à la disposition des métalliers. Ces plans doivent être conformes aux règles professionnelles en vigueur et respecter les normes et DTU applicables à la profession.
- Le PV d'essais ou certificat de conformité, pour la pose de porte coupe-feu,
- Les fiches techniques des matériaux et matériels mis en œuvre,
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Moyens de production et locaux :

Afin de justifier ses moyens, l'entreprise fournira des photographies de l'atelier. Il doit disposer d'un atelier équipé d'outillages et matériels spécifiques aux travaux de métallerie se composant a minima :

- d'une tronçonneuse,
- de perceuses,
- de postes de soudure,
- d'un véhicule approprié contenant le matériel courant de pose affecté à la ou les équipes de pose.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour au moins un des chantiers de référence présentés, le procès-verbal de réception émanant du maître d'ouvrage accompagné du procès-verbal de levée des réserves éventuelles.



Qualification 4413 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- Un service de pose comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position E de la Convention Collective E.T.A.M. du bâtiment.
- Un personnel d'encadrement pour lequel elle doit détailler les différentes fonctions (certaines fonctions pouvant être assurées par une même personne).

Chantiers de référence :

En complément des exigences de la qualification 4412, l'entreprise doit fournir des notes de calculs, le PV d'essais ou certificat de conformité, pour la pose de porte coupe-feu et les plans des ouvrages relevant des chantiers de référence réalisés par son propre bureau d'études à l'échelle minimum de 1/2, avec leur adaptation à leur environnement.

Moyens de production et locaux :

Elle fournit le plan de ses ateliers, bureaux, stockage ..., avec photographies.

Le matériel des ateliers se compose a minima de :

- tronçonneuses,
- perceuses,
- guillotine,
- matériel de formage à froid (presse, presse-plieuse, cintreuses, ...),
- postes de soudure TIG et/ou MIG,
- matériel de manutention.

Le matériel dédié au chantier doit être composé de fourgons équipés pour les équipes de pose.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les attestations de fin de travaux émanant de bureau de contrôle agréé indiquant la nature des travaux, les dates d'exécution et les éventuelles observations sur la réalisation des ouvrages, ou le procès-verbal de réception émanant du maître d'ouvrage accompagné du procès-verbal de levée des réserves éventuelles.

Qualification 4421 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Les plans de fabrication et de mise en œuvre.



Qualification 4492 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise pour justifier qu'elle maîtrise les techniques traditionnelles telles que le débillardage, le cintrage, le façonnage, le repoussage et les assemblages vissés ou rivetés, doit joindre :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Qualification 4493 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIERES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.

5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- L'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.

Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- L'établissement devra présenter au moins 2 chantiers correspondant au signe RGE concerné et réalisés depuis moins de 2 ans, ou à défaut, un chantier de moins de 4 ans.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- Non-respect de la procédure de suivi ;
- Non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.



5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- Non réponse à l'issue de la période de suspension ;
- Décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de QUALIBAT.