

**EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

**VENTILATION – DÉSENFUMAGE –
TRAITEMENT D'AIR**

Date d'application : 02 Novembre 2023

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 5
4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES	5
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION RÉVISION	6
5.1 PROCÉDURE DE SUIVI	6
5.2 PROCÉDURE DE SUSPENSION	6
5.3 PROCÉDURE DE RETRAIT	6
5.4 VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	6
5.5 RÉVISION	6
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	6
7. DATE D'APPLICATION	6
8. APPROBATION	6

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 53 : Ventilation – Désenfumage – Traitement d'air. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

531 Installations de ventilation et traitement d'air

- 5311 Installation de VMC en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment inférieur à 1000 m²
- 5312 Installation de VMC dans tout type de bâtiment supérieur à 1000 m²
- 5313 Traitement d'air d'une salle blanche

532 Installations de désenfumage

- 5321 Installation de désenfumage naturel
- 5322 Installation de désenfumage mécanique

533 Entretien et maintenance

- 5332 Nettoyage et décontamination de réseaux aérauliques
- 5333 Maintenance des réseaux aérauliques

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 5311 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un professionnel (pouvant être le chef d'entreprise) formé ou ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Chantiers de référence :

- des photographies du groupe de ventilation et des entrées d'air.

Qualification 5312 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un technicien d'études (pouvant être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession,
- un technicien ou encadrant de chantier, ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- un justificatif d'une surface de plancher supérieure à 1000 m² (attestation du client, CCTP, calculs, plans...),
- les notes de calculs, réalisées par l'entreprise ou un BE extérieur, des réseaux aérauliques (pertes de charges et dimensionnements des principaux équipements),
- le schéma ou plan de l'installation comportant le diamètre des réseaux,
- deux plans d'exécution : le groupe d'extraction et un étage courant comprenant les bouches de ventilation.

Qualification 5313 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un technicien d'études (pouvant être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession,
- un technicien ou encadrant de chantier, ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Chantiers de référence :

Les chantiers doivent correspondre à l'installation d'une centrale de traitement d'air avec filtration absolue (dont un chantier avec une filtration minimale H14), et doivent être accompagnés des documents suivants :

- les notes de calculs, réalisées par l'entreprise ou un BE extérieur, des réseaux aérauliques (pertes de charges et dimensionnements des principaux équipements),
- le schéma ou plan de l'installation comportant le diamètre des réseaux,
- un plan d'exécution comportant une centrale de traitement d'air et mentionnant la filtration absolue,
- les justificatifs d'obtention des résultats attendus : température, renouvellement et humidité de l'air.

Qualifications 5321 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un technicien (pouvant être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession pour assurer les études ou interpréter les études externes.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- des photographies permettant d'apprécier les points singuliers et la qualité technique,
- les notes de calculs justifiant la conformité des surfaces et débits de désenfumage naturel,
- 2 schémas ou plans comprenant l'implantation des matériels et liaisons,
- la fiche technique des exutoires de fumées et des organes de commandes.

Qualifications 5322 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder :

- un technicien d'études (pouvant être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession,
- un technicien ou encadrant de chantier, ayant 2 ans de pratique dans la profession.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- les notes de calculs, réalisées par l'entreprise ou un BE extérieur, des réseaux de désenfumage mécanique (pertes de charges et dimensionnements des principaux équipements),
- le schéma ou plan de l'installation comportant la section des réseaux,
- un plan d'exécution comprenant les volets de désenfumage,
- la fiche technique de l'extracteur et des volets de désenfumage.

Qualification 5332 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder un technicien (pouvant être le chef d'entreprise) ayant 2 ans de pratique dans la profession pour assurer les études ou interpréter les études externes.

Moyens matériels :

L'entreprise doit fournir :

- la liste exhaustive des matériels de nettoyage et décontamination : outils et produits utilisés, des instruments d'analyses et de mesures (a minima un robot d'inspection vidéo), et équipements de protections collectives et individuelles,
- le registre de suivi des matériels nécessitant une maintenance ou un étalonnage.

Chantiers de référence :

Chaque chantier doit être accompagné des documents suivants :

- le mode opératoire portant sur le nettoyage, la décontamination, la remise en état, et le traitement des déchets,
- les vidéos ou photographies donnant l'état des gaines avant, pendant et après les opérations de nettoyage,
- le rapport d'analyses microbiologiques réalisé par un laboratoire agréé (si cette analyse est incluse dans le marché).

Qualification 5333 :

Personnel :

L'entreprise doit posséder un technicien ayant 2 ans de pratique dans la profession pour assurer les études ou interpréter les études externes.

Chantiers de référence :

L'entreprise doit présenter les contrats de maintenance en cours accompagnés des documents suivants :

- le formulaire « Attestation de travaux » décrivant le contrat de maintenance : date de début et de fin du contrat, et principaux matériels pris en charge et montant annuel HT,
- le texte intégral du contrat en cours y compris les annexes, précisant la liste des matériels pris en charge.

Liste de chantiers supplémentaires :

L'entreprise doit présenter une liste de 2 contrats de maintenance en cours (hors contrats de références) les plus significatifs de la qualification demandée, mentionnant : l'adresse du client, la date de début et de fin de contrat, la description (type de contrat et principaux équipements pris en charge) et le montant annuel HT.

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.

5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION – RÉVISION

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- l'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.

Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- l'établissement devra présenter au moins 5 chantiers correspondant au signe RGE concerné et réalisés depuis moins de 2 ans, ou à défaut 2 chantiers de moins de 4 ans, parmi lesquels Qualibat choisira de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- non-respect de la procédure de suivi,
- non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.

5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- non réponse à l'issue de la période de suspension,
- décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de QUALIBAT.